

Wrocław, 13.04.2021



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/7/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 21

dot. przebudowy sieci wodociągowej w systemie P+B - po stronie numerów parzystych: na odcinku od przestrzeni pomiędzy budynkami nr 8 i 4 do końca opracowania nie ma możliwości wytrasowania przebudowy sieci wodociągowej po istniejącym śladzie, zarówno metodą rozkopową, jak i bezwykopową, ze względu na ogromne zagęszczenie istniejących sieci kablowych (w tym energetyki średniego napięcia), a także obecność istniejących sieci ciepłej i gazowej. Całość nie pozwala na wygospodarowanie miejsca pod komory nadawcze dla reliningu, co sprawia że metoda bezwykopową jest tu niemożliwa do realizacji. Wytrasowanie sieci po drodze alternatywnej, pomiędzy chodnikiem, a ścieżką rowerową i dalej w chodniku, metodą rozkopową, wymagałoby przebudowy trzech komór wodomierzowych oraz wycinki minimum dwóch drzew, przebudowy części sieci kablowych, a także przejścia przez istniejące tereny zielone. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy, czy posiada odpowiednie środki na zabezpieczenie finansowe tego typu przedsięwzięcia oraz czy Wykonawca zobowiązany jest w swojej cenie uwzględnić wymienione ryzyka,

Odpowiedź na pytanie nr 21

Potwierdzamy, że zamawiający jest świadomy, że może zająć konieczność zmiany trasy sieci z ww. powodów. Wykonawca ma przewidzieć wszelkie koszty związane z kompleksową przebudową sieci wodociągowej zgodnie z PFU.

Pytanie nr 22

dot. przebudowy sieci wodociągowej w systemie P+B - po stronie numerów nieparzystych: na przedmiotowym odcinku nie ma możliwości wytrasowania przebudowy sieci wodociągowej po istniejącym śladzie, zarówno metodą rozkopową, jak i bezwykopową, ze względu na ogromne zagęszczenie istniejących sieci kablowych (w tym energetyki średniego napięcia), a także obecność istniejących sieci drenarskiej i gazowej. Całość nie pozwala na wygospodarowanie miejsca pod komory odbiorcze dla reliningu (w.w. komorę nadawczą można zlokalizować pomiędzy hydrantem przy budynku nr 9 i wysepką pomiędzy budynkami 8a i 9). Warunkiem koniecznym realizacji wymiany ww. sieci jest zatem przebudowa części istniejących sieci kablowych w rejonie komór odbiorczych oraz spięcie sieci z istniejącymi budynkami. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy, czy posiada odpowiednie środki na zabezpieczenie finansowe tego typu przedsięwzięcia oraz czy Wykonawca zobowiązany jest w swojej cenie uwzględnić wymienione ryzyka.

Mając na uwadze powyższe ryzyka, uwzględnić należy również potrzebę wydłużenia terminu realizacji zadania, w związku z koniecznością wykonania wielobranżowej dokumentacji usuwania kolizji sieciowych.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Potwierdzam, że zamawiający jest świadomy, że może zająć potrzeba przebudowy sieci kablowych w związku z przebudową sieci wodociągowej. Wykonawca ma przewidzieć wszelkie koszty związane z kompleksową przebudową sieci wodociągowej zgodnie z PFU.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji